连城县全域旅游项目（一期）——连城县四角井文化街区项目总承包（EPC）

文化服务中心总平图公示



技术经济指标:

序号	项目			计量单位	数值
1	用地面积			M²	5081.23
2	总建筑面积			M²	1693.01
	其中		计入容积率面积	M²	1163.48
		其中	游客服务中心	M²	1036.69
			变配电房	M²	103.33
			消防水泵房疏散楼梯	M²	23.46
		不计入容积率面积		M²	529.53
		其中	地下室面积	M²	529.53
3	容积率			M²/M²	0.23
4	建筑占地面积			M²	1168.91
5	建筑密度			%	23.00
6	机动车停车位			辆	25
7	非机动车停车位			辆	235
8	绿地面积			M²	1286.36
9	绿地率			%	25.31%

图例

图例	名称	图例	名称
	拟建建筑轮廓		用地红线
13.00 (±0.00)	建筑物室内地坪设计标高	4.70	室外场地标高
①	机动车停车位		出入口

总平面图 1:500

北

专业	签名
规划	
道路	
桥梁	
交通	
隧道	
边坡支护	
给排水	
电气	
暖通	
建筑	
结构	
幕墙	
景观	
绿化	

福州市规划设计研究院集团有限公司

People's Republic of China
Fuzhou Planning & Design Research Institute Group Co.,Ltd

备注:

审查批准单位 :

施工图审查批准书证号 :

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福州市规划设计研究院集团有限公司
资质 范围：建筑（建筑工程）
等级:甲级 证号:A135005987
有效期至：2029年07月24日

注册建筑师执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 曾文众
注册号： 3500598-005
有效期： 至2027年08月

注册结构师执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 陈 宁
注册号： 3500598-015
有效期： 至2026年04月

建设单位 :

龙岩市全景旅游开发有限公司

工程名称 :

连城县全域旅游项目（一期）——连城县四角井文化街区项目总承包(EPC)

子项名称 :

文化服务中心

审 定	阙 平	阙平
工程负责人	曾文众	曾文众
专业负责人	陈 宁	陈宁
审 核	王宏献	王宏献
校 对	林 炜	林炜
设 计	陈宁、方维	陈宁 方维
制 图	陈宁、方维	陈宁 方维

图 名 :

总平面图

工程编号	2020-建筑02-058	
图 别	方案	
图 号	01	